



ORDEM DE COMPRA

Processo Análogo nº 01825/2025

Pela presente Ordem de Compra a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, CNPJ 17.082.892/0001-10, localizada a Rua Antonio Armond, 97, bairro São Sebastião, nesta cidade de Barbacena-MG, autoriza a empresa:

MINAS GERAIS MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 12.151.305/0001-83, sediada à Rua João Dias Neto, 38 Loja 3A, Bairro: Vila Reis Cidade: Cataguases/MG, CEP 36770-228, a proceder a execução do serviço abaixo relacionado, objeto do processo em epígrafe.

Item	Serviço	Descrição
01	Sistema fixo de hidrantes	- Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono de 2.1/2 x6mts (80 und); - Fornecimento e instalação de acoplamento glooved 76mm (150 und); - Fornecimento e instalação de cotovelo 90º glooved 76mm (60 und); - Fornecimento e instalação de T glooved 76mm (40 und); - Fornecimento e instalação de luva de união 2.1/2 (03 und); - Fornecimento e instalação de niples 2.1/2 (35 und); - Fornecimento e instalação de suporte para tubos (240 und); - Fornecimento e instalação de abrigos para mangueiras (27 und); - Fornecimento e instalação de registro globo 45º 2.1/2 (und); - Fornecimento e instalação de chave storz (54 und); - Fornecimento e instalação de esguicho cônico 1.1/2 (27 und);



		- Fornecimento e instalação de adaptador storz 2.1/2x 1.1/2 (27 und); - Fornecimento e instalação de mangueira de incêndio de 15mts x 1.1/2 tipo 2 (54 und); - Fornecimento e instalação de tampa de ferro fundido para recalque (04 und); - Fornecimento e instalação de registro castelo 2.1/2 (04 und); - Fornecimento e instalação de adaptador storz 2.1/2 x 2.1/2 (04 und); - Fornecimento e instalação de bomba de incêndio 7,5cv (01 und); - Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal 2.1/2 (01 und); - Fornecimento e instalação de registro de gaveta 2.1/2 (04 und); - Fornecimento e instalação de manômetro de pressão (01 und); - Fornecimento e instalação de tanque de pressão (01 und); - Fornecimento e instalação de pressostato (01 und); - Fornecimento e instalação de quadro de comando da bomba (01 und);
02	Casa de bombas	- Adequação de área de estacionamento para casa de



		bombas em alvenaria com blocos de concreto cheio, acabamento em chapisco e embolso, nas dimensões internas de 3,5mts x 3,5mts; confecção de telhado para proteção exclusiva da bomba de incêndio e painel elétrico; - Fornecimento e instalação de reservatório de incêndio de 20.000lts em polipropileno; - Instalação de pontos de energia trifásico para ligação da bomba de incêndio.
03	Sistema de iluminação de emergência	- Fornecimento aproximados dos materiais: - Eletroduto $\frac{3}{4}$ semi-galvanizado (150 und); - Unidute de emenda $\frac{3}{4}$ (300 und); - Unidute box $\frac{3}{4}$ (300 und); - Conduletes $\frac{3}{4}$ (380 und); - Cabo flexível 2,5mm (PT/VM) (24 rolos); - Suportes copo/D (300 und); - Fita isolante adesiva (20 und); - Parafusos e buchas (400 und); - Tomada para condulete (225 und); - Tampa para condulete $\frac{3}{4}$ (380); - Luminárias de emergência LED (225 und); - Disjuntores (08 und);



		- Luminárias do tipo holofote (bateria selada) (102 und)
04	Sistema de alarme de incêndio	- Fornecimento aproximado dos materiais: - Eletroduto $\frac{3}{4}$ semi-galvanizado (230 und); - Cabo blindado endereçável 1,5mm (650 mts); - Unidute de emenda $\frac{3}{4}$ (400 und); - Unidute box $\frac{3}{4}$ (400 und); - Conduletes $\frac{3}{4}$ (500 und); - Tampa para conduletes $\frac{3}{4}$ (500 und); - Suportes D (600 und); - Fita isolante adesiva (10 und); - Parafusos e buchas (400 und); - Botoeira de alarme de incêndio endereçável (27 und); - Sirene áudio visual endereçável (27 und); - Central de alarme endereçável (01 und); - Bateria para central de alarme (02 und); - Nobreak 1500va (01 und)
05	Escada metálica (saída de emergência)	- Confecção de escada metálica externa para saída de emergência, nas medidas de 2,40mts de largura por 6,60mts de comprimento, 45 (quarenta e cinco) degraus de 1,20mts em chapa xadrez com dois patamares de 1mt de largura em chapa xadrez. Mão de obra e todo o material, material incluso)



06	Sinalização de emergência e extintores de incêndio	- Placas de sinalização em PVC fotoluminescente M1 (03 und); - Placas de sinalização em PVC fotoluminescente M7 (05 und); - Placas de sinalização em PVC fotoluminescente M2 (05 und); - Placas de sinalização em PVC fotoluminescente A5 (03 und); - Placas de sinalização em PVC fotoluminescente E5 (81 und); - Placas de sinalização em PVC fotoluminescente rota de fuga - diversas (380 und); - Cola silicone bisnaga 120gr - Extintores de incêndio pó ABC 3A: 40BC (81 und).
----	---	--

Importante:

- 1- A empresa deverá proceder a entrega conforme cronograma apresentado na proposta aprovada, num prazo máximo de conclusão de 180 dias corridos;
- 2- A execução do serviço deverá ser feita na Santa Casa de Misericórdia de Barbacena à Rua Antônio Armond, 97, bairro São Sebastião, nesta cidade de Barbacena-MG sendo a responsabilidade e os custos da entrega dos materiais por conta da CONTRATADA;
- 3- A entrega deverá ser acompanhada pelo Serviço de Manutenção da Santa Casa de Barbacena, através do telefone do responsável Paulo Octávio (32) 99908-0069;
- 4- O pagamento será efetuado, pela Santa Casa de Misericórdia de Barbacena a crédito do beneficiário, na seguinte forma 40% do valor na assinatura do contrato, 30% após 60 dias, 15% após 90 dias e 15% dois dias úteis após a conclusão do serviço, desde que cumpridas todas as condições do Termo de Referência, edital, proposta e Contrato.

Barbacena, 21 de outubro de 2025.

Maria Angélica Borges de Andrada
CPF 819.961.106-59
Provedora
Santa Casa de Misericórdia de Barbacena